

STAROSTWO POWIATOWE
we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 26 października 2018 r.

IR.272.1.19.2018

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą**”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami część 4 - ostatnia:

Pyt. 1.

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w wymiarze rur spustowych, wg. opisu wykończeń materiałowych mają one mieć średnicę 68,00 mm natomiast na rzucie dachu rys. 3 rury spustowe mają śr. 120 mm. Jaki wymiar jest poprawny?

Odp.

120mm

Pyt. 2.

Wnosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu w projekcie występuje membrana dachowa opisana w pkt 12 opisu wykończenia materiały, ponieważ na żadnym rysunku nie znajduje się takie rozwiązanie.

Odp.

Nie występuje.

Pyt. 3.

Wnosimy o wyjaśnienie czy rys. 16 w projekcie architektury dotyczy konstrukcji i wykończenie zadaszenia nad głównym wejściem?

Odp.

Rys. nr 16 dotyczy wejść oprócz głównego – wejście główne rysunki konstrukcyjne i rys 17 architektury.

Pyt. 4.

Wnosimy o weryfikację zestawienia drewna z rys. 4 - projekt konstrukcji o elementy drewniane pokazane na rysunkach elewacji - miecze, słupy, zastrzały i belki.

Odp.

Należy przyjąć zarówno elementy wynikające z rysunków architektonicznych jak i konstrukcyjnych.

Pyt. 5.

Wnosimy o informację czy słupy podpierające dach nad tarasem (elewacja zachodnia) i schodami zew. (elewacja wschodnia) są drewniane czy stalowe. Prosimy o rysunki konstrukcyjne i zestawienie materiałów dla tych elementów.

Odp.

Słupy drewniane zgodnie z rys. k-05 wymiary 20x20cm

Pyt. 6.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie antygraffiti elewacji? Jeżeli tak prosimy o informację do jakiej wysokości należy je wykonać.

Odp.

Tak, do wysokości 200 cm

Pyt. 7.

Wnosimy o potwierdzenie, że projektowana zieleń izolacyjna nie wchodzi w zakres wyceny.

Odp.

Tak.

Pyt. 8.

Wnosimy o informację czy pozycja nr 195 - Sadzenie krzewów żywopłotowych - irga złocista - 375 szt dotyczy - **projektowane nowe nasadzenia - drzewa** z legendy na rysunku **RZĘDNE DROGI 04.09 I ŚCIANKI OPOROWE-Model**.

Odp.

Tak.

Pyt. 9.

Wnosimy o określenie jaki zakres prac należy wykonać na obszarze nr 6 na rysunku **RZĘDNE DROGI 04.09 I ŚCIANKI OPOROWE-Model**.

Odp.

W przekroju b-b – warstwy 1 – proszę przyjąć jak na rys. 05.2

Pyt. 10.

Wnosimy o wyjaśnienie na jakim obszarze ma znajdować się układ warstw **1** z rys. 4 - przekrój b-b - architektura, ponieważ dla nawierzchni drogowych przewidziano inny układ warstw - zgodnie z projektem drogowym.

Odp.

Zgodnie z projektem drogowym.

Pyt. 11.

Wnosimy o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o projekt 2 szt. kanałów technicznych w hali warsztatowej - brak rysunków zbrojeniowych i zestawienia stali.

Odp.

Należy wykonać ściany i dno gr 20cm zbrojone siatką podwójną 15x15 fi 14 po obu stronach ścian.

Pyt. 12.

Wnosimy o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o projekt ramp dla osób niepełnosprawnych - brak rysunków zbrojeniowych i zestawienia stali.

Odp.

Podjazd wykonać w oparciu o ścianki oporowe z przekrojem przez warstwy jak w rys 05.2 – nawierzchnia z kostki 6cm.

Pyt. 13.

Wnosimy o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o projekt ławy fundamentowej L6 pokazanej na rzucie fundamentów - rys. 1 - w osi 14/w prawo od osi O i w osi O/6-7 - brak rysunków zbrojeniowych i zestawienia stali.

Odp.

L6 PRZYJĄĆ ZBROJENIE JAK L5

Pyt. 14.

Wnosimy o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o projekt bloku fundamentowego 80/80/210 cm widocznego na rzucie fundamentów - rys. 1 - przy głównych schodach wejściowych - brak rysunków zbrojeniowych i zestawienia stali.

Odp.

ZBROJENIE DOŁEM 15X15 FI 12 ORAZ 4 FI 16 STRZEMONA FI 6 CO 15CM

Pyt. 15.

Wnosimy o wskazanie jakimi materiałami należy zaizolować termicznie zewnętrzne ściany fundamentowe budynku ponieważ w dokumentacji projektowej są rozbieżności. Opis wykończenia materiałów mówi o styropianie EPS200, przedmiar wskazuje na wełnę mineralną, gr. 20 cm. Jakiej grubości ma być ta izolacja?

Odp.

Styropian EPS200 gr 20cm

Pyt. 16.

Wnosimy o informację jakim materiałem i jakiej grubości należy zaizolować podwaliny Pp1 - brak informacji w projekcie.

Odp.

Styropian EPS200 gr 20cm

Pyt. 17.

Projekt konstrukcji zawiera błąd w zakresie nadproży zewnętrznych Nz. Na rzutach kondygnacji występują dwa typy nadproży Nz1 - 2 szt. i Nz2 - 1 szt., z kolei na rys. 9 - elementy monolityczne cz.2 nadproży Nz1 są 3 szt., a Nz2 w ogóle nie ujęto. Prosimy o weryfikację projektu.

Odp.

Proszę ująć w ofercie.

Pyt. 18.

Wnosimy o wyjaśnienie z jakiej klasy betonu należy wykonać elementy monolityczne: słupy, trzpienie, belki, podciąg, nadproża i wieńce ponieważ na rys. 9 - elementy monolityczne cz.2

podano klasę C25/30, a wg. opisu konstrukcji pkt 6.4 Elementy monolityczne należy użyć beton klasy C20/25 XC3.

Odp.

C25/30

Pyt. 19.

Wnosimy o wyjaśnienie z jakiej klasy betonu należy wykonać schody wewnętrzne i zewnętrzne ponieważ na rys. 12 podano klasę C25/30, a wg. opisu konstrukcji pkt 6.4 Elementy monolityczne należy użyć beton klasy C20/25.

Odp.

C25/30

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. STAROSTY
J. Jaskulski
Marek Jaskulski
WICESTAROSTA