



KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

1. WYGRODZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH, PRZEJŚĆ I CIĄGÓW PIESZYCH.
2. PODZIAŁ ROBÓT NA SEKCJE NIE PRZEKRACZAJĄCE JEDNEJ PIERZEI.
3. DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH PODKIENNIKÓW.
4. DEMONTAŻ RUR SPUSTOWYCH JAKO ELEMENTÓW DO POWTÓRNEGO UŻYTKU.
5. ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH MURKÓW OGNIOWYCH I ATYK JAKO ELEMENTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO POWTÓRNEGO UŻYTKU.
6. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLEGAJĄCE NA PRZEGŁADZIE TYNKÓW, DEMONTAŻU INSTALACJI KABLOWYCH, DROBNYCH NAPRAWACH TYNKÓW ORAZ ICH ODPILENIU I ZMYCIU.
7. SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOŚCI PRZEWIDZIANO DLA CAŁOŚCI POWIERZCHNI.
8. OBCIĘCIE WĘGARKÓW W CELU UŁOŻENIA WARSTWY DOCIEPLENIA GR.3,0 CM.
9. PRZYKLEJENIE WARSTWY STYROPIANU DO PRZYGOTOWANEGO PODŁOŻA:
 - NA ŚCIANACH BEZ OZDOB ARCHYTEKTONICZNYCH DOCIEPLENIE PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GR.10,0 CM EPS 80-038 O KRAWĘDZIACH OSTRYCH.
 - NA ŚCIANACH Z OZDOBAMI ARCHYTEKTONICZNYMI ORAZ NA ŚCIANACH, KTÓRYCH DOCIEPLENIE ZAKŁOČĄ OBY ELEMENTY ARCHYTEKTONICZNE POŁOŻONE POWYŻEJ LUB NA ŚCIANACH GRUBYCH DOCIEPLONYCH PŁYTAMI WIÓRKOWO-CEMENTOWYMI (METODA POSS STOSOWANA W LATACH 90- TYCH) PROJEKTUJE SIĘ GRUBOŚĆ WARSTWY DOCIEPLENIA 3,0 CM.
 - ŚCIANY WYKUSZA PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLIĆ NASTĘPUJĄCO:
 - 1. DOCIEPLIĆ TYLKO ŚCIANY WE WNIĘKACH MIĘDZY RYZALTAMI.
 - 2. POWIERZCHNIE RYZALTÓW OCZYSZCZIĆ, WTOPIĆ WARSTWĘ SIATKI W ZAPRAWĘ KLEJOWĄ I NAŁOŻYĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ TYNKU.
 - W MIEJSCACH MOCOWANIA RUR SPUSTOWYCH OSADZIĆ KŁOCKI IMPREGNOWANE Z PŁYTY WÓROWEJ PŁASKOPRASOWANEJ WODOODPORNEJ.
 - 10. NA ŚCIANACH PRZY TARASIE WEJŚCIOWYM ZAMOCOWAĆ PODWÓJNĄ WARSTWĘ SIATKI.
- CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ 384/2002 "BEZSPÓINOWY SYSTEM DOCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW".



ELEWACJA POŁUDNIOWA



1984

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

87-820 KOWAL, UL. KOŚCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 69 1 722 961
projekty małych obiektów, kosztorysy, specyfikacje * aleksander19491@wp.pl

DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU „B” ZADASZENIA TARASU
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU

Investor:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. KOPEŃNIKA 19, 87-820 KOWAL

Skala:

1 : 100

Architekt:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Nr. rys.:

Data:

10.05.2014

Podpis:

ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR. PROJ. 56/833WK

UWAGI!
*RZUT KOMPLEKSU BUDYNKÓW JEST ROZCZŁONKOWANY.
*W CELU DOKŁADNEGO WYMIAROWANIA DOKONANO KŁADÓW
POSZCZEGÓLNYCH PŁASZCZYZN ELEWACJI NA RZUTNIE
PIONOWĄ.
*POSZCZEGÓLNE PŁASZCZYZNY ODWZOROWANO W
ODLEGŁOŚCI 100,0 CM OD LIÇA, DLATEGOTEŻ NIE RYSOWANO
TAKICH ELEMENTÓW JAK PODJAZD ITP.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. DZ.U. 2494 POZ. 83 Z 23.02.1994 R Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI