

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C****Śmiłowice - Wilkowiczki w m. Wilkowiczki, długość 0,995 km**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1	Roboty przygotowawcze i poszerzenie jezdni			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,00
2 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości skrzyżowań i poszerzenia wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m2	2039,90
3 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m2	177,70
4 d.1	KNNR 6 0106-02	Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm	m2	2217,60
5 d.1	KNNR 6 0113-02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 20 cm na konstrukcji zjazdów	m2	177,70
6 d.1	KNNR 6 0113-02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 25 cm na konstrukcji poszerzenia i skrzyżowań	m2	2039,90
7 d.1	KNNR 6 0113-02	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 10 cm na konstrukcji poszerzenia i skrzyżowań	m2	2106,90
8 d.1	KNNR 6 1301-05 analogia	Ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy	m2	1416,50
2	Roboty w zakresie nawierzchni jezdni			
9 d.2	KNNR 6 0113-02	Uzupełnienie i dogęszczenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na konstrukcji poszerzenia i skrzyżowań	t	100,00
10 d.2	KNR AT-03 0102-04 analogia	Wykonanie wcińki w istniejącą nawierzchnię	m2	18,00
11 d.2	KNR AT-03 0102-04	Frezowanie nawierzchni na zerokości 2,0m w osi w celu nadania prawidłowego spadku poprzecznego	m2	1990,00
12 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4105,00
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5924,60
14 d.2	KNR AT-03 0203-01	Siatka przeciwspekaniowa	m2	1990,00
15 d.2	KNNR 6 0308-02	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. 4 cm)	m2	5924,60
16 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5825,10
17 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grub. 4 cm	m2	5825,10
18 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	km	1,00